

Stavební připravenost

Stavební přípravu pro realizaci odsíření kotlů K3 a K4 Elektrárny Třebovice měla na starosti firma Strojírny a stavby Trinec, a.s., která tuto zakázku získala jako subdodavatel firmy Envirmine-Energo, a.s. Součástí strojírensko-stavební firmy je i divize Stavební dílny, která disponuje téměř 120 zaměstnanci. Právě specialisté této části firmy měli zakázku, která byla rozdělena do dvou částí, na starosti.

V první fázi, která začala v září 2013, bylo potřeba demolovat část opěrné zdi u skladu černého uhlí, realizovat posunutí některých přeložek. Následovaly zemní práce. Poté se pokračovalo (červen 2014) v přípravě staveniště o rozměrech 30 × 20 metrů a okolí (kanalizace) tak, aby byla plocha připravena k realizaci



Realizace nové opěrné zdi pro sklad paliva



Práce probíhaly celkem na ploše 2 000 metrů čtverečních



Pilotové pole budoucí stavby odsíření



Příprava komunikací

pilotového pole. Vlastní pilotáž měla na starosti specializovaná firma Topgeo Brno.

Druhá část zakázky společnosti Strojírny a stavby Třinec se zaměřovala na provedení příjezdové komunikace a zpevněných ploch pro projekt odsíření. Akce začala v dubnu 2014 a skončila v září 2014. Součástí byla i příprava plochy pro odstavnou plochu, určenou pro manipulaci s různými kontejnery. V rámci této fáze se na realizaci podílelo zhruba deset specialistů firmy.

Závěr

I přes drobné komplikace se podařilo, díky velice dobré koordinaci prací subdodavatelů ze strany generálního zhotovitele – Envirmine-Energo, dodržet stanovený harmonogram. Veškeré stavební práce na přípravě základů tak byly dokončeny v září 2014.

**Ing. Roman Huťka,
Ing. Miroslav Noga,
Strojírny a stavby Třinec, a.s.**

Construction preparations

Construction preparations for the implementation of the desulphurisation of boilers K3 and K4 at the Třebovice power plant were the responsibility of the (machinery and construction company) Strojírny a stavby Třinec, a.s., and this contract was won in a capacity of subcontractor for Envirmine-Energo, a.s.. Stavební dílny is a subsidiary of Strojírny a stavby Třinec with nearly 120 employees. Specialists from this company were responsible for this contract which had been divided into two parts.

Подготовка строительства

Подготовкой строительства для реализации десульфуризации котлов K3 и K4 Электростанции Тřebovice занималась фирма Strojírny a stavby Třinec, a.s., которая выиграла этот контракт в качестве субподрядчика фирмы Envirmine-Energo, a.s. Одним из подразделений инженерно-строительной компании является дивизия Stavební dílny, в которой работает почти 120 сотрудников. Специалисты именно этого подразделения фирмы осуществляли заказ, который был разделен на две части.



**STROJÍRNY A STAVBY
TŘINEC**

www.sas-trinec.cz



Dodavatel strojírenských a stavebních celků na zakázku

- Technologické celky ■ Svařence vč. opracování na CNC strojích ■ Ocelové konstrukce
- Tlakové nádoby ■ Průmyslové jeřáby ■ Dopravníky ■ Jednoúčelová zařízení ■ Výkovky
- Hutní válce ■ Opravy motorů ■ Stavební činnost ■ Konstrukční a vývojová činnost



Metalurgie



Energetika



Dopravníky



Svařence



Jeřáby



Výkovky



Ocelové konstrukce



Stavebnictví